




- Допускается замена материала на ВЧ 45, ВЧ 50 ГОСТ 7293-85.
- Точность отливки 9-9-18-9 СМ1.5 ГОСТ 26645-85.
- Неуказанные литейные уклоны 3 градуса на уменьшение тела, радиусы 1...2 мм.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: отв. Н16, валы h16, остальное IT16/2.
- Маркировку выполнить без наклона выпуклой на высоту 3 мм.
- Маркировать: Дата изготовления (месяц, год).
- Допускается: забои, надрывы внутри букв маркировки при условии сохранения читаемости надписи.

					Арт. 5069D					
					Решетка 750x250		Лит.	Масса	Масштаб	
								25кг	1:5	
							Лист 1		Листов 1	
							Чугун ВЧ40 ГОСТ 7293-85		000 "Gidrolica"	
Изм Лист № докум. Подп. Дата										
Разраб. Иванов										
Пров.										
Т.контр.										
Н.контр.										
Утв.										